CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

Projet : Fabrication et installation d’une plateforme métallique industrielle

Référence : CDC-IND-2026-014
Date : 17 octobre 2026
Client : Société industrielle fictive – TEST API
Localisation : Zone industrielle, Tunisie
Type de projet : Fabrication métallique, soudage et montage
Version : 1.0

1. Objet du projet

Le présent cahier des charges définit les besoins relatifs à la fabrication, au transport et à l’installation d’une plateforme métallique destinée à faciliter l’accès aux équipements situés en hauteur dans un atelier industriel.

L’entreprise chargée du projet devra assurer l’étude technique, l’approvisionnement en matériaux, la fabrication en atelier, la protection anticorrosion, le montage sur site et les contrôles nécessaires à la réception.

Ce document servira de base à une estimation préliminaire du coût du projet, de la durée des travaux, des phases d’exécution et des ressources humaines nécessaires.

Les dimensions et quantités indiquées sont estimatives et doivent être confirmées avant le lancement des travaux.

2. Description générale du projet

Le projet consiste à réaliser une plateforme métallique d’environ 8 mètres de longueur et 4 mètres de largeur, installée à une hauteur approximative de 3,5 mètres au-dessus du sol.

La structure devra permettre aux techniciens d’accéder aux équipements industriels pour effectuer des opérations d’inspection et de maintenance.

Les travaux comprennent :

- La visite technique du site et la prise des mesures.
- La préparation des plans de fabrication et d’installation.
- L’approvisionnement en acier et en accessoires.
- La découpe, le perçage, l’assemblage et le soudage.
- La préparation de surface et l’application de peinture anticorrosion.
- Le transport des éléments fabriqués.
- Le montage et la fixation de la structure sur site.
- Le contrôle final et la remise des documents de réception.

3. Spécifications techniques préliminaires

3.1 Structure métallique

La structure porteuse sera réalisée en acier de construction. Les sections des poutres et des poteaux devront être déterminées après calcul et validation technique.

Les assemblages seront réalisés par soudage en atelier et par boulonnage sur site lorsque cela est approprié.

3.2 Plancher

La surface de la plateforme sera d'environ 32 m². Le plancher sera constitué de caillebotis métalliques ou de tôles antidérapantes, selon la validation technique.

3.3 Protection collective

La plateforme devra comprendre des garde-corps périphériques, des plinthes de sécurité et un escalier métallique équipé d'une main courante.

3.4 Protection anticorrosion

Les surfaces métalliques seront préparées puis recouvertes d'un système de peinture industrielle adapté aux conditions d'exploitation du site.

3.5 Exigences de sécurité

La charge d'exploitation admissible devra être définie et validée par une personne compétente avant la fabrication. Les opérations de levage et de montage devront être organisées conformément aux règles de sécurité applicables.

4. Quantités estimatives

Désignation	Quantité estimative	Unité
Acier de construction	2 800	kg
Plancher métallique	32	m²
Garde-corps et plinthes	24	mètres linéaires
Escalier métallique	1	ensemble
Boulonnerie et accessoires	1	lot
Peinture anticorrosion	45	litres
Transport atelier-site	1	prestation
Équipe de montage	1	équipe

Ces quantités sont indicatives. Elles devront être recalculées à partir des plans définitifs et des relevés effectués sur site.

5. Phases d’exécution

Phase 1 : Visite technique et préparation

- Visiter le site industriel.
- Relever les dimensions et les contraintes d’accès.
- Identifier les points de fixation et les informations manquantes.
- Préparer le planning prévisionnel.

Phase 2 : Étude et plans

- Préparer les plans de fabrication.
- Déterminer les sections des éléments métalliques.
- Vérifier les charges et les assemblages.
- Faire valider les plans avant fabrication.

Phase 3 : Approvisionnement

- Acheter les profilés en acier.
- Acheter le plancher métallique, la boulonnerie et les consommables.
- Vérifier les quantités et la conformité des matériaux.

Phase 4 : Fabrication en atelier

- Découper les profilés.
- Réaliser le perçage et la préparation des pièces.
- Assembler et souder les éléments.
- Effectuer les contrôles visuels nécessaires.

Phase 5 : Peinture et protection

- Préparer les surfaces.
- Appliquer la protection anticorrosion.
- Vérifier la qualité de la finition.

Phase 6 : Transport et installation

- Transporter les éléments jusqu’au site.
- Préparer la zone de montage.
- Lever et installer les éléments métalliques.
- Réaliser les fixations et les contrôles de stabilité.

Phase 7 : Réception

- Contrôler les dimensions et les assemblages.
- Vérifier les protections collectives.
- Corriger les éventuelles réserves.
- Remettre les documents de réception au client.

6. Ressources humaines prévisionnelles

Fonction	Effectif estimatif	Responsabilités
Ingénieur ou chargé d’affaires	1	Coordination et suivi technique
Chef d’équipe ou chef monteur	1	Organisation du montage
Soudeurs qualifiés	2	Assemblage et soudage
Techniciens monteurs	3	Préparation et installation
Peintre industriel	1	Préparation de surface et peinture
Manutentionnaire	1	Manutention et assistance

L’effectif réel dépendra du planning, de la disponibilité du personnel et des équipements nécessaires.

7. Durée prévisionnelle

La durée globale est estimée entre 20 et 30 jours ouvrés.

Cette estimation comprend la préparation, l’approvisionnement, la fabrication, la peinture, le transport, le montage et la réception.

La durée définitive devra tenir compte des délais d’approvisionnement, de la validation des plans, des conditions d’accès au site et de la disponibilité des moyens de levage.

8. Matériel et équipements nécessaires

Les équipements susceptibles d’être nécessaires sont :

- Postes à souder.
- Meuleuses et outils de découpe.
- Perceuses et outillage de montage.
- Instruments de mesure.
- Équipements de protection individuelle.
- Matériel de levage adapté.
- Véhicule de transport.
- Équipement de préparation de surface et de peinture.

La disponibilité d’une grue ou d’une nacelle devra être confirmée lors de la visite technique.

9. Exigences de qualité et de sécurité

L’entreprise devra :

- Respecter les règles de sécurité applicables au site.
- Contrôler les matériaux avant fabrication.
- Vérifier les soudures et les assemblages.
- Contrôler la stabilité et les dimensions de la structure.

- Vérifier les garde-corps, l’escalier et les accès.
- Utiliser des équipements de protection adaptés.
- Obtenir la validation technique avant la fabrication définitive.

Aucune charge admissible ni aucun dimensionnement structurel ne devra être considéré comme validé sur la seule base de ce document.

10. Livrables attendus

À la fin du projet, les livrables attendus sont :

- Plans de fabrication et d’installation validés.
- Liste des matériaux utilisés.
- Fiches techniques disponibles.
- Compte rendu des contrôles.
- Liste des réserves éventuelles.
- Documents de réception.
- Recommandations d’entretien.
- Devis détaillé distinguant les matériaux, la main-d’œuvre, le transport, les équipements et les frais indirects.

11. Informations manquantes à confirmer

Avant l’établissement d’un devis définitif, les informations suivantes devront être obtenues :

- Adresse exacte du site.
- Charge maximale admissible de la plateforme.
- Plans de l’atelier et état du sol.
- Caractéristiques des points d’ancrage.
- Sections et nuances d’acier requises.
- Exigences normatives et contrôles de soudage.
- Type de peinture et environnement corrosif.
- Disponibilité des équipements de levage.
- Horaires autorisés pour les travaux.
- Contraintes liées à la continuité de la production.
- Délais contractuels souhaités par le client.

12. Base d’estimation financière

Le présent cahier des charges ne contient pas de tarifs unitaires réels.

L’estimation financière devra être calculée à partir des prix d’achat des matériaux, des heures de travail, des coûts des équipements, du transport, des frais indirects, des taxes et de la marge commerciale définie par l’entreprise.

Les résultats générés automatiquement devront être considérés comme des estimations préliminaires et validés par un responsable avant leur utilisation dans un devis client.

13. Conclusion

Le projet porte sur la fabrication et l’installation d’une plateforme métallique industrielle de 8 m × 4 m environ, comprenant une structure porteuse, un plancher, des garde-corps, un escalier et une protection anticorrosion.

La durée prévisionnelle est de 20 à 30 jours ouvrés. L’effectif indicatif est de neuf personnes, réparties entre coordination, soudage, montage, peinture et manutention.

Les dimensions, les charges, les quantités, les coûts et les durées devront être confirmés après étude technique et visite du site.

Fin du cahier des charges — Document fictif destiné aux tests de l’API d’analyse IA.